

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **420 000,00 руб.**
Председатель Совета депутатов
Советского района
[Подпись]
/Найденов С. В./
« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **420 000,00 руб.**
Директор ООО "Мой дом Урал"
[Подпись]
/Иванов Д. В./
« » 20 г.



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ПК РИК (вер. 1.3.240226)
ФСНБ-2022 с доп. и изм. 8 (приказ Минстроя России № 817/пр)
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 06.02.2023 № 37
Челябинская область
Челябинская область

(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Днепропетровская, д. 2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 24/2

Установка малых архитектурных форм

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

I квартал 2024

Сметная стоимость	343,16 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	17,11 тыс. руб.
		Средства на оплату труда машинистов	1,89 тыс. руб.
<i>в том числе</i>			
строительных работ	343,16 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	59,66 чел.-ч.
монтажных работ		Нормативные затраты труда машинистов	5,1 чел.-ч.

оборудования
прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэф. фициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф. фициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Оборудование детских и спортивных площадок												
1	ГЭСН 01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 Объём: 6+4+4+6+7+4+2	100 шт			0,33					0,33	
	1-100-20	1 ОТ Средний разряд работы 2,0 Объём: (0,33)*13,1	чел.-ч								4,323	1 126,70
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч								4,323	1 126,70
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м Объём: (0,33)*14,3	маш.-ч			14,3					4,719	9 088,70
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (4,719)*1	чел.-ч								4,719	1 737,68
		Итого прямые затраты										11 953,08
	Пр/812-001.4-1	ФОТ НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%			89					89	2 864,38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%			41					41	1 174,40
		Всего по позиции										47 505,39
2	ГЭСН 06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объём: 33*2,5/1000	т			0,0825					0,0825	15 676,78
		1 ОТ	чел.-ч								16,335	4 940,85

	1-100-35	Средний разряд работы 3,5 Объем: (0,0825)*198	чел.-ч	198	16,335		302,47	4 940,85
		2 ЭМ						27,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,027225			9,99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Объем: (0,0825)*0,14	маш.-ч	0,14	0,01155		1 553,75	17,95
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объем: (0,01155)*1	чел.-ч	0,14	0,01155		430,40	4,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,0825)*0,19	маш.-ч	0,19	0,015675		578,06	9,06
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,015675)*1	чел.-ч	0,19	0,015675		320,41	5,02
		4 М						
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1	0,0825			
		Итого прямые затраты						4 977,85
2.1	08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг Объем: (0,0825)*1,0	т	1	0,0825	115 088,35	1,11	127 748,07
		ФОТ						4 950,84
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			5 049,86
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			2 871,49
		Всего по позиции					284 102,06	23 438,42
3	ГЭСН 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем: 33*0,3*0,3*0,2	100 м3	0,00594	0,00594			
		1 ОТ	чел.-ч		0,577368			144,27
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5 Объем: (0,00594)*97,2	чел.-ч	97,2	0,577368		249,87	144,27
		Итого прямые затраты						144,27
		ФОТ						144,27
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			128,40
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			57,71
		Всего по позиции					55 619,53	330,38
4	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем: 33*0,033	100 м3	0,01089	0,01089			

	1 ОТ	чел.-ч		1,47015				383,17
1-100-20	<i>Средний разряд работы 2,0</i>	чел.-ч	135	1,47015		260,63		383,17
	Объём: (0,01089)*135							
	2 ЭМ							161,14
	<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч		0,1973268				84,79
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0,19602	622,62	1,31	815,63	159,88
	Объём: (0,01089)*18							
4-100-060	<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	18	0,19602			430,40	84,37
	Объём: (0,19602)*1							
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	0,0645777	8,54	0,9	7,69	0,50
	Объём: (0,01089)*5,93							
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,0013068			578,06	0,76
	Объём: (0,01089)*0,12							
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,12	0,0013068			320,41	0,42
	Объём: (0,0013068)*1							
	4 М							41,67
01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75	0,0190575	35,71	0,66	23,57	0,45
	Объём: (0,01089)*1,75							
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250	2,7225	12,83	1,18	15,14	41,22
	Объём: (0,01089)*250							
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	1,11078				
	Итого прямые затраты							670,77
4.1 04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	102	1,11078			5 558,76	6 174,56
	Объём: (0,01089)*102,0							
	ФОТ							467,96
Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				477,32
Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				271,42
	Всего по позиции						697 343,43	7 594,07
5 ГЭСН 09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах (Установка МАФ)	т	0,389	0,389				
	1 ОТ	чел.-ч		36,955				10 515,18
1-100-30	<i>Средний разряд работы 3,0</i>	чел.-ч	95	36,955		284,54		10 515,18
	Объём: (0,389)*95							
	2 ЭМ							197,66
	<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч		0,1556				56,70

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Объем: (0,389)*0,16	маш.-ч	0,16	0,06224			1 553,75	96,71
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объем: (0,06224)*1	чел.-ч	0,16	0,06224			430,40	26,79
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,389)*0,24	маш.-ч	0,24	0,09336			578,06	53,97
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,09336)*1	чел.-ч	0,24	0,09336			320,41	29,91
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки Объем: (0,389)*0,7	маш.-ч	0,7	0,2723	4,35	1,3	5,66	1,54
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А Объем: (0,389)*3,22	маш.-ч	3,22	1,25258	51,10	0,71	36,28	45,44
	4 М							384,83
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический Объем: (0,389)*0,4	м3	0,4	0,1556	114,64	0,78	89,42	13,91
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая Объем: (0,389)*0,45	кг	0,45	0,17505	41,38	1,37	56,69	9,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объем: (0,389)*2,919	кВт-ч	2,919	1,135491			6,24	7,09
01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм Объем: (0,389)*3,6	кг	3,6	1,4004	142,68	1,02	145,53	203,80
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные Объем: (0,389)*0,00001	т	0,00001	0,0000039	70 296,20	1,19	83 652,48	0,33
01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм Объем: (0,389)*0,0001	т	0,0001	0,0000389	231 787,35	1,49	345 363,15	13,43
08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм Объем: (0,389)*0,0187	10 м	0,0187	0,0072743	307,84	0,98	301,68	2,19

08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм Объём: (0,389)*0,00003	т	0,00003	0,0000117	60 258,20	1,14	68 694,35	0,80
08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П Объём: (0,389)*0,00194	т	0,00194	0,0007547	136 760,00	0,93	127 186,80	95,99
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021 Объём: (0,389)*0,00031	т	0,00031	0,0001206	51 280,15	1,58	81 022,64	9,77
14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4 Объём: (0,389)*0,0006	т	0,0006	0,0002334	98 526,45	1,2	118 231,74	27,60
07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0,389				
	Итого прямые затраты							11 154,37
07.2.07.13	Конструкции стальные Объём: (0,389)*1,0 ФОТ	т	1	0,389				10 571,88
Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				9 831,85
Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62				6 554,57
	Всего по позиции						70 798,95	27 540,79
	Итого прямые затраты по разделу 1. Оборудование детских и спортивных площадок							45 614,12
	<i>в том числе</i>							
	оплата труда (ОТ)							17 110,17
	эксплуатация машин и механизмов							9 474,51
	оплата труда машинистов (ОТм)							1 889,16
	материальные ресурсы							17 140,28
	Итого ФОТ							18 999,33
	Итого накладные расходы							18 036,73
	Итого сметная прибыль							10 929,59
	Итого по разделу 1. Оборудование детских и спортивных площадок							74 580,44
	Справочно							
	затраты труда рабочих							59,660518
	затраты труда машинистов							5,0991518
	С понижающим коэффициентом					0,999648		74 554,17
	НДС							14 910,83
	Всего с НДС							89 465,00
Раздел 2. Стоимость малых архитектурных форм								
6	ТЦ_102_74_000000000 0_15.01.2023_01	шт	1	1	1,4		57 750,00	57 750,00
	арт.3.25 Лазалка							
	Формула ценообразования: 69300/1,2							
	Всего по позиции						57 750,00	57 750,00

7	ТЦ_102_74_000000000 0_15.01.2024_02	арт. 5.5 Качели двойные	шт	1	1	1,4	36 666,67	36 666,67
Формула ценообразования: 44000/1,2								
Всего по позиции							36 666,67	36 666,67
8	ТЦ_102_74_000000000 0_15.01.2024_02	арт. 13.33 Спортивный модуль	шт	1	1	1,4	16 500,00	16 500,00
Формула ценообразования: 19800/1,2								
Всего по позиции							16 500,00	16 500,00
9	ТЦ_102_74_000000000 0_15.01.2024_02	арт. 13.12 Пресс-упоры	шт	1	1	1,4	16 500,00	16 500,00
Формула ценообразования: 19800/1,2								
Всего по позиции							16 500,00	16 500,00
10	ТЦ_102_74_000000000 0_15.01.2024_02	арт. 14.44 Спортивный комплекс	шт	1	1	1,4	87 083,33	87 083,33
Формула ценообразования: 104500/1,2								
Всего по позиции							87 083,33	87 083,33
11	ТЦ_102_74_000000000 0_15.01.2024_02	арт. 17.50 Тренажер	шт	1	1	1,4	45 833,33	45 833,33
Формула ценообразования: 55000/1,2								
Всего по позиции							45 833,33	45 833,33
12	ТЦ_102_74_000000000 0_15.01.2024_02	арт. 19.1 Скамейка	шт	1	1	1,4	8 250,00	8 250,00
Формула ценообразования: 9900/1,2								
Всего по позиции							8 250,00	8 250,00
Итого прямые затраты по разделу 2. Стоимость малых архитектурных форм								268 583,33
в том числе								
материальные ресурсы								268 583,33
Итого по разделу 2. Стоимость малых архитектурных форм								268 583,33
Справочно								
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								268 583,33
НДС								53 716,67
Всего с НДС								322 300,00
ИТОГИ ПО СМЕТЕ								
ВСЕГО строительные работы								343 137,50
в том числе								
прямые затраты								314 197,45
в том числе								
оплата труда (ОТ)								17 110,17
эксплуатация машин и механизмов								9 474,51
оплата труда машинистов (ОТм)								1 889,16
материальные ресурсы								285 723,61

ФОТ		18 999,33
накладные расходы		18 036,73
сметная прибыль		10 929,59
ВСЕГО по смете		343 137,50
<i>в том числе</i>		
Всего прямые затраты		314 197,45
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		17 110,17
эксплуатация машин и механизмов		9 474,51
оплата труда машинистов (ОТм)		1 889,16
материальные ресурсы		285 723,61
Всего ФОТ		18 999,33
Всего накладные расходы		18 036,73
Всего сметная прибыль		10 929,59
Справочно		
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		268 583,33
затраты труда рабочих		59,66
затраты труда машинистов		5,1
НДС	20	68 627,50
Всего с НДС		411 765,00
Строительный контроль 2 %	2	8 235,00
Всего по смете		420 000,00

Составил ведущий инженер-сметчик ПТО
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Хоменко Л. В.

Проверил ведущий инженер ПТО
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ковалева Я. С.