

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик: Директор
ООО "Мой дом Урал"

СОГЛАСОВАНО:
Уполномоченное лицо
собственников МКД

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик:

_____/Д.В. Иванов /

_____/Л. Н. Кондратенко/

_____/

/

Ведомость объемов работ № 9/24-7
Ремонт крыши
по адресу МКД г. Челябинск, ул. Кирова, д. 9. Подъезды 1-4.

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4

Раздел 1. Демонтаж

1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	9,523
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2	9,262
3	Разборка обшивки: откосов люка	100 м2	0,015
4	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0064

Раздел 2. Разуклонка

5	Утепление покрытий: керамзитом	м3	40
---	--------------------------------	----	----

Раздел 3. Основание

6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2	9,322
7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,006
8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	9,322

Раздел 4. Двухслойный гидроизоляционный ковер с примыканиями

9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	9,322
10	Установка аэраторов	шт	21
11	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт	21
12	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов (стойки канализации, стойки связи, конек, карниз, аэраторы)	100 м	2,1386

13	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов (вентшахты, помещения выхода на кровлю, парапеты)	100 м	1,284
14	Установка прижимной планки	100 м	1,245
15	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32x3 мм	м	124,5
16	Кровельная проходка Fachmann EPDM №4 (110-125)	шт	12
17	Кровельная проходка Fachmann EPDM №3 (75-90)	шт	7
18	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,3175
19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,4797
20	Саморезы JP81 - 4,2x19	100 шт	0,5
21	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40x4 мм	т	0,04334
22	Анкер клиновой оцинкованный 8*60	кг	0,145

Раздел 5. Помещение выхода на кровлю

23	Монтаж люка противопожарного	м2	0,64
24	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	0,912
25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119	100 м2	0,036
26	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,036
27	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2	0,015

Раздел 6. Прочие работы

28	Рыхление и просушка утеплителя ручным инструментом	100 м2	1,382
29	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (фановые участки стояков)	100 м2	0,0565
30	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,65
31	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	56,52
32	Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 39 км	т	62,8

Составил Начальник ПТО



(должность, подпись, ФИО)

Бакунов А. Е.